Zestaw Pompowy SP116 ze sterownikiem





Cena: **2 100,00 PLN** brutto

2 100,00 PLN za kpl.

Producent: **- Pro Eco Solutions Ltd.**

Nr referencyjny: **SOLAR STATION SP116**

Stan: **Nowy**

Ilość: 0 szt.

Informacje

Stacja Solarna (zestaw pompowy)

Opis produktu

Stacja Solarna SP116

Wymiar385 × 220 x 135 mm

Napięcie wejściowe200V ~ 240V AC lub 100V ~ 120V AC

Moc ≤3W

Dokładność temp. Zmierzenie ± 1 ℃

Zakres temp. Zmierzenie PT1000: -99 ~ 199 ℃ NTC10K: 0 ~ 99 ℃

Sygnał wejściowy 1 x PT1000 (czarny): czujnik temperatury czujnika ≤500 ℃, Kabel silikonowy ≤280 ℃;

3 x NTC10K (szary): czujnik temperatury czujnika ≤135 ℃, Przewód PVC ≤105 ℃

Sygnał wyjściowy 1 x Grzałka pomocnicza (maks. Prąd obciążenia: 12A)

2 x wyjście przekaźnikowe (maks. Prąd obciążenia: 1,5A)

Ciśnienie projektowe systemu 10 barów

Ciśnienie robocze 6 bar

Pompa WILO RS15 / 6 lub RS25 / 6

Temperatura otoczenia -10 ~ 50 ℃

Stopień ochrony wody IP40

Powiązane produkty



Kontroler SR81
450,00 PLN